

Brunnen, 14. April 2026

kantonschwyz 

Bauarbeiten an der Steinerbergstrasse beginnen

Teilstück wird umfassend saniert

(BD/i) Am 20. April 2026 starten an der Steinerbergstrasse in Goldau die Bauarbeiten zur Sanierung der Strasse sowie zum Ersatz zweier Bachdurchlässe. Das Projekt erstreckt sich über rund einen Kilometer von der Abzweigung Steinen bis zur Hähni-Kurve und dauert voraussichtlich bis Ende Herbst 2027.

Mehr Sicherheit für den Langsamverkehr

Die Steinerbergstrasse wird im Abschnitt bis zur Hähni-Kurve umfassend erneuert und gezielt ausgebaut, um die Verkehrssicherheit insbesondere im Bereich Schuttwald zu erhöhen. Die Linienführung wird, wo möglich, optimiert. Kurvenverbreiterungen und Sichtbermen sorgen künftig für bessere Sichtverhältnisse und ausreichende Anhaltesichtweiten. Der Strassenkörper wird vollständig ersetzt und durchgehend auf 7.50 Meter verbreitert. Zusätzlich wird bergwärts auf der gesamten Strecke ein Radstreifen erstellt, wodurch die Sicherheit für Velofahrer deutlich verbessert werden kann.

Massnahmen für Wildtiere und Ersatz beider Bachdurchlässe

Der betroffene Strassenabschnitt liegt in einem wichtigen Wildtierkorridor. Mit gezielten Massnahmen wird sichergestellt, dass Wildtiere die Strasse weiterhin queren können. Die neue bergseitige Mauer wird abschnittsweise unterbrochen, während Leitplanken talseitig nur dort angebracht werden, wo sie zwingend notwendig sind. So bleibt der Lebensraum für Wildsäuger möglichst durchlässig.

Die bestehenden Durchlässe der Bäche Häni und Schuttwald im Projektperimeter werden vollständig ersetzt und an die heutigen hydraulischen Anforderungen angepasst. Bei beiden Durchlässen werden zudem je ein Kleintierdurchlass sowie eine Niederwasserrinne erstellt.

Bauablauf und Verkehrsbehinderungen

Die Bauarbeiten sind in mehrere Etappen unterteilt, wobei jeweils entweder berg- oder talseitig gearbeitet wird. Innerhalb des Projektperimeters wird gleichzeitig an zwei Etappen gearbeitet. Die Strasse bleibt dabei stets einspurig befahrbar und der Verkehr wird mittels Lichtsignalanlage geregelt. Der Abschluss der Hauptarbeiten erfolgt voraussichtlich Ende Herbst 2027. Der Einbau des Deckbelages ist dann für das Frühjahr 2028 vorgesehen.

Das Tiefbauamt dankt der Bevölkerung für das Verständnis und bittet um eine rücksichtsvolle Fahrweise im Baustellenbereich.

Tiefbauamt

Auskunft: Ingrid Stevenson Disch, Projektleiterin Abteilung Strassenbau Innerschwyz,
Tiefbauamt, Telefon 041 819 25 22

Beilage: Übersichtsplan

Zusatzverteiler: Gemeinde Arth (gemeindekanzlei@arth.ch)
Gemeinde Steinerberg (gemeinde@steinerberg.ch)
Gemeinde Steinen (kanzlei@steinen.ch)

Blaulichtorganisationen:
Rettungsdienst Schwyz AG, Gotthardstrasse 224, Postfach 42, 6423
Seewen (per E-Mail an: info@rdsag.ch)